



TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - LINHAS

**Empreitada de Substituição de cabos de guarda das
Linhas Cabril – Bouçã - Zêzere - Linha Central de
Sines – Sines 3 / 4**

**TRANSPORTE E DISTR DE
ENERGIA LINHAS**

- **Empreitada de Substituição de cabos de guarda das Linhas Cabril – Bouçã**
- **Cliente:** REN
- **Localização:** Ferreira do Zêzere
- **Valor:** 1.377.933,92 €
- **Data Início / Fim**
Maio 2018 / Outubro 2018



Características do Projeto

- Substituição dos cabos de guarda existentes (2 x GUINEA) por um cabo do tipo ACSR 153 (DORKING) e outro do tipo OPGW com 40 fibras óticas com características mecânicas e elétricas.

